

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku ETAP I					
1 RUSZTOWANIA					
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	8.15*(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45*4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3	m ²	1259.420	
				RAZEM	1259.420
2	Kalkulacja indywidualna	Koszt pracy rusztowań	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AT-05.1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.1		8.15*(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45*4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3	m ²	1259.420	
				RAZEM	1259.420
2 GZYMS I PODCIENIE (SZTUKATERIA) - NAPRAWA I RENOWACJA					
4	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² = 1.0*(42.6+4.5)	m ²		
d.2	0701-05	1.0*(42.6+4.5)	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
5	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m ²	m ²		
d.2	0639-05	1.0*(42.6+4.5)	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
6	KNR 9-13	Przygotowanie podłoża - zmycie podłoża myjką ciśnieniową	m ²		
d.2	0101-01	1.0*(42.6+4.5)	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
7	KNR 19-01	Odrzyszczenie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.2	0643-05	1.0*(42.6+4.5)	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
8	ZKNR C-2 1	Naprawa powierzchni ściany z cegły filarów, pilastrów, gzymsów, atyki przy renowacji starego budownictwa - założono 10 %	m ²		
d.2	0418-03	1.0*(42.6+4.5)*10%	m ²	4.710	
				RAZEM	4.710
9	TZKNC N-K/VI 3/4-a	Uzupełnienie ubytków rzeźby o głębokości do 5 mm o stopniu trudności bardzo trudnym	dm ²		
d.2		20	dm ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	TZKNCBK XV	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m ²		
d.2	0104-01 (analogia)	1.0*(42.6+4.5)	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
11	KNR 19-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m ² w jednym miejscu (tynki WTA)	m ²		
d.2	0803-01	1.0*(42.6+4.5)	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
12	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich (warstwa wykończeniowa)	m ²		
d.2	0816-01	1.0*(42.6+4.5)	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
3 RENOWACJA KASETONÓW I FRYZU					
13	TZKNC N-K/I t.02-d.02	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - usuwanie tynku grubego jedno lub wielowarstwowego z malowidła na tynku - obiekt średnio trudny (założono 30% powierzchni)	dm ²		
d.3		0.5*33*100*30%	dm ²	495.000	
				RAZEM	495.000
14	TZKNC N-K/I t.02-d.10	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - usuwanie pobiał z malowidła na tynku - obiekt średnio trudny (założono 30% powierzchni)	dm ²		
d.3		0.5*33*100*30%	dm ²	495.000	
				RAZEM	495.000
15	TZKNCBK VIII	Uzupełnienie tynków (założono 30% powierzchni)	m ²		
d.3	02-39	0.5*33*30%	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
16	TZKNC N-K/I t.02-d.14	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - doczyszczenie malowidła na tynku po usunięciu tynków lub przemalowań - obiekt średnio trudny (założono 30% powierzchni)	dm ²		
d.3		0.5*33*100*30%	dm ²	495.000	
				RAZEM	495.000
17	TZKNC N-K/I t.09-d.02	Utrwalanie tłuszczącej się farby (odpryski) z nasączeniem i prasowaniem - obiekt średnio trudny	m ²		
d.3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*33	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
18	TZKNC N-K/ d.3 I t.14-e.02	Rekonstrukcja polichromii motywów ornamentalnych - na tynku wapienno-piaskowym - obiekt średnio trudny (założono 5% powierzchni) 0.5*33*100*5%	dm ²		
			dm ²	82.500	
				RAZEM	82.500
19	TZKNC N-K/ d.3 III t.05-c.02	Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 50 % 2.72*0.1*33*100	dm ²		
			dm ²	897.600	
				RAZEM	897.600
20	TZKNC N-K/ d.3 III t.06-b.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 25 % - powierzchnia lekko rzeźbiona (założono 20% powierzchni) 2.72*0.1*33*100*20%	dm ²		
			dm ²	179.520	
				RAZEM	179.520
21	TZKNC N-K/ d.3 III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 50 % - powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią (założono 10% powierzchni) 2.72*0.1*33*100*10%	dm ²		
			dm ²	89.760	
				RAZEM	89.760
22	TZKNC N-K/ d.3 III t.09-03	Woskowanie drewna lub inne zabezpieczenie powierzchni lekko rzeźbionej 2.72*0.1*33*100	dm ²		
			dm ²	897.600	
				RAZEM	897.600
4 PODPORY PRZY OKAPACH					
23	KNR 7-12 d.4 0113-02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.1*14	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
24	KNR 7-12 d.4 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.1*14	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
25	KNR 4-01 d.4 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.1*14	m ²		
			m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
5 DACH - REMONT POKRYCIA					
26	KNR 4-01 d.5 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 432/cos(21)*20%	m ²		
			m ²	92.547	
				RAZEM	92.547
27	KNR 4-01 d.5 0535-02	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*91.78+0.5*(16.6+10.2)+0.25*15.3	m ²		
			m ²	40.170	
				RAZEM	40.170
28	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 91+5.18	m		
			m	96.180	
				RAZEM	96.180
29	KNR 2-02 d.5 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej 91+5.18	m		
			m	96.180	
				RAZEM	96.180
30	KNR 2-02 d.5 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.25*91.78+0.5*(16.6+10.2)+0.25*15.3	m ²		
			m ²	40.170	
				RAZEM	40.170
31	KNR 4-01 d.5 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotylnokowanych 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m ²		
			m ²	36.770	
				RAZEM	36.770
32	KNR 0-21 d.5 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m ²		
			m ²	36.770	
				RAZEM	36.770
33	KNR-W 4-01 d.5 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m ²		
			m ²	36.770	
				RAZEM	36.770
34	KNR 2-02 u1 d.5 000300-03	Lakierowanie boazerii, analogia: bodbitka 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m ²		
			m ²	36.770	
				RAZEM	36.770