

Przedmiar robót

remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dubrowskiego Obszaru Wsparcia" Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku Część 1. Opracowanie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. Izolacja fundamentów i piwnic zewnętrzna		
		<i>Wykop po obwodzie budynku i piwnic 80% prac mechanicznie , 20% (przy ścianach) ręcznie</i>		
1	KNR 2-01 0215/04 doplata 0,8x	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 3,0*1,5*135 przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53 nad stropem piwnic 2,3*79,1	m3 m3 m3 razem	607,5 679,77 181,93 1469,2
2	KNR 2-01 0303/02 doplata 0,2x	Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0,5km 3,0*1,5*135 przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53 nad stropem piwnic 2,3*79,1	m3 m3 m3 razem	607,5 679,77 181,93 1469,2
3	KNR K-09 0101/01	Przygotowanie podłóży przez szcztokowanie powierzchni ścian ściany zewnętrzne 3,0*135 przy ścianach piwnic 3,0*75,53 nad stropem piwnic 79,1	m2 m2 m2 razem	405 226,59 79,1 710,69
4	ZKNR C-1 0408/02.1	Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach i stropacho powierzchni w jednym miejscu do 5m pokrywającej 50% powierzchni 3,0*135 przy ścianach piwnic 3,0*75,53 nad stropem piwnic 79,1	m2 m2 m2 razem	405 226,59 79,1 710,69
5	ZKNR C-1 0308/02	Wykonanie izolacji pionowej przeciw przesączeniu wody z elastycznej powłoki uszczelniające 3,0*135 przy ścianach piwnic 3,0*75,53	m2 m2 razem	405 226,59 631,59
6	ZKNR C-1 0308/05	Wykonanie izolacji poziomej od góry przesączeniu wody z elastycznej powłoki uszczelniającej nad stropem piwnic 79,1	m2 razem	79,1 79,1
7	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni		

Przedmiar robót

remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dunowskiego Obszaru Wsparcia” – Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku. Część 1. Opracowanie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		3,0*135 przy ścianach piwnic 3,0*75,53 nad stropem piwnic 79,1	m2 m2 m2	405 226,59 79,1
		razem	m2	710,69
8	KNR 2-02 1101/07.10	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych -żwir 0,3*135*1,0 przy ścianach piwnic 0,3*75,53*1,0	m3 m3	40,5 22,659
		razem	m3	63,159
9	KNR 2-01 0230/01 dopłata 0,8x	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 3,0*1,5*135 przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53 nad stropem piwnic 2,3*79,1 -63,15	m3 m3 m3 m3	607,5 679,77 181,93 -63,15
		razem	m3	1406,05
10	KNR 2-01 0320/02 dopłata 0,2x	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 3,0*1,5*135 przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53 nad stropem piwnic 2,3*79,1 -63,15	m3 m3 m3 m3	607,5 679,77 181,93 -63,15
		razem	m3	1406,05
		2. Dach		
		2.2. Dach - termomodernizacja		
11	TZKNBK VIIIcz2 1- 4/01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzciniowania lub dranic ze ścian i stropów o powierzchni ponad 5m2 25,6*11,36*1,1 5,9*12,9*1,1	m2 m2	319,898 83,721
		razem	m2	403,619
12	KNR 4-04 0403/01	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach 25,6*11,36*1,1 5,9*12,9*1,1	m2 m2	319,898 83,721
		razem	m2	403,619

Przedmiar robót

Remont paracu Ludomiński w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. Szlakiem zespołów paracowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” Zakres 1. Rewitalizacja zespołu paracowo-parkowego w Przeworsku Część 1. Opracowanie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
13	KNR 9-12 0301/07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w połaci dachu 15cm + folia 25,6*11,36*1,1 5,9*12,9*1,1	m2 m2 razem	319,898 83,721 403,619
14	KNR 9-12 0301/08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad deskowaniem 5cm 25,6*11,36*1,1 5,9*12,9*1,1	m2 m2 razem	319,898 83,721 403,619
15	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 25,6*11,36*1,1 5,9*12,9*1,1	m2 m2 razem	319,898 83,721 403,619
16	KNR-W 2-02 2008/04.2	Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) 25,6*11,36*1,1 5,9*12,9*1,1	m2 m2 razem	319,898 83,721 403,619
		3. Naprawa stropów i tarasów		
		3.1. Nowoprojektowany strop		
17	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5,9*5,6	m2	33,04
18	KNR 4-04 0403/01	Rozebranie deskowania 5,9*5,6	m2	33,04
19	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - strop 5,9*5,6*0,18	m3	5,947
20	KNR 2-02 0216/02.2	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy 5,9*5,6*0,18	m2	5,947
21	KNR 2-02 0216/05.2 dopłata 3x	Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty do 18cm 5,9*5,6*0,18	m2	5,947

Przedmiar robót

Remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Zielonymi zespołami parącowo-parkowymi Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia". Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku. Część 1. Opracowanie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
22	KNR 2-02 1101/02.1	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - warstwa wyrównawcza 5,9*5,6*0,05	m3	1,652
23	KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 5,9*5,6	m2	33,04
24	KNR 13-12 0102/01	Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych 50	szt	50
		razem	szt	50
25	KNR 2-13 1009/02 analogia	Obsadzenie prętów wkładanych - pręty kotwy M10 50	szt	50
26	KNR 2-02 0210/06.2	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy 0,17*0,2*(5,9+5,9+4,3+4,3)	m3	0,694
27	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe- szkło piankowe gr 20cm 5,9*4,3	m2	25,37
28	KNR 2-02 1101/02.1	Podkłady betonowy - wylewka B25 5,9*5,6*0,05	m3	1,652
29	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 380,5/1000	t	0,381
30	KNR 2-02w 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 5,9*5,6	m2	33,04
31	KNR 2-02u1 B- 0202-002000/02	Pokrycie dachu blachą ocynkowaną grubości 0,55mm 5,9*5,6	m2	33,04
		4. Elementy ślusarskie		
		4.1. Balustrady istniejące		
32	KNR 7-12 0113/02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystości 1,05*13,41	m2	14,08
33	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szczołkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 1,05*13,41	m2	14,08

Przedmiar robót

Remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przeusiewzięcia pn. Sziakiern zespołow paracowo-parkowoy Przeworska i okolic w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dymowskiego Obszaru Wsparcia” Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku. Część 1. Opracowanie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
34	KNR 4-01 1301/03	Wymiana lub uzupełnienie elementów balustrad - założono łączny odcinek 10m 2,1	m	2,1
35	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,05*13,41	m2	14,08
4.2. Podpory przy tarasach i okapach				
36	KNR 7-12 0113/02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystości 1,1*4,9	m2	5,4
37	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 1,1*4,9	m2	5,4
38	KNR 4-01 1212/04	Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,1*4,9	m2	5,4
4.3. Balustrady uzupełnienie				
39	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe żeliwna 1,05*3	m	3,15
5. Stolarka zewnętrzna				
40	KNR 4-01 0354/10 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż drzwi (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,5+3,25*3+4,8*6+7,0+2,55+4,7+9,1) (1,3*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,0+0,5*2,0*2+1,15*2,0*2)	m2 m2 razem m2	184,61 25,74 210,35
41	KNNR-W 3 1101/01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych drewnianych renowacja (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1)	m2	158,66
42	KNR 19-01 1002/08	Naprawa listew z profilem w ościeżnicach drzwiowych i okiennych renowacja (4+4*6+4*3+4+4+4+4+4*2+4+4*3+4*2+4*2+4*2+4*2+4+4+4)	szt	136
43	KNR 19-01 1005/04	Skrócenie lub zwężenie skrzydeł drzwiowych od strony zawiasów - założono 20	szt	20
44	KNR 19-01 1005/02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - założono 20	szt	20

Przedmiar robót

Remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. Szlakiem zespołów paracowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dymowski Obszaru Wsparcia" - Zakres 1. Rewitalizacja zespołu paracowo-parkowego w Przeworsku. Część 1. Opracowanie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
45	KNR 19-01 1021/01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn renowacja (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1)*2	m2	317,32
46	KNR 19-01 1024/01	Oczyszczenie okuć okiennych i drzwiowych (1+1*6+1*3+1+1+1+1*2+1+1*3+1*2+1*2+1+1*3+1*6+1+1+1+1) (1*2+1*2+1+1*2+1*2)	kpl kpl razem kpl	40 9 49
47	KNR 19-01 1024/01	Wymiana zasuwicy balkonowej 10	szt	10
48	KNR 19-01 1023/01	Naprawa miejsc po zdemontowaniu zasuwicy okiennej lub drzwiowej 10	szt	10
49	KNP 4 1012.6/02	Wyciecie okpanika 55	szt	55
50	KNP 4 1012.6/03	Założenie okapnika blaszanego na nowe miejsce 55	szt	55
51	KNR 19-01 1024/17	Wymiana zawrotnic okiennych w okuciach okiennych "	kpl	1
52	KNP 4 1011.2/01	Wyjęcie baskwila okiennego (zasuwicy) 2	szt	2
53	KNP 4 1011.2/02	Konserwacja i założenie baskwila okiennego (zasuwicy) na dawne miejsce 2	szt	2
54	TZKNBK V 12- 308/01	Założono - Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,01m2 500	szt	500
55	TZKNBK V 12- 312/01	Założono - Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2 200	szt	200
56	TZKNBK V 12- 315/01	Założono - Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,20m2 100	szt	100
57	TZKNBK V 13- 342/01	Ręczne struganie z wygładzeniem drewna miękkiego o powierzchni w jednym miejscu do 0,15m2 50	m2	50

Przedmiar robót

Remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów paracowo-parkowych Przeworska i okolice w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" - Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku - Część 1. Opracowanie

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
58	TZKNC N-K-III 4/01.1	Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna zniszczonych 500	dm2	500
59	TZKNC N-K-III 5/01.1	Dezynfekcja i usunięcie pleśni powierzchni gładkich drewna 2000	dm2	2000
60	TZKNC N-K-III 6/03.1	Uzupełnienie ubytków drewna masą trocinową - uzupełnienie, rzeźbienie, szlifowanie powierzchni gładkich drewna o stopniu zniszczenia do 50% 1000	dm2	1000
61	TZKNC N-K-III 7/04.1	Kitowanie otworów po owadach powierzchni gładkich drewna o stopniu zniszczenia do 75% 1000	dm2	1000
62	KNR 4-01 1209/06.1	Malowanie dwukrotne farbą renowacyjną stolarki okiennej i drzwiowej + impregnacja renowacja (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1)	m2	158,66
63	KNNR-W 3 1105/02	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych, zdejmowanych, na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, o powierzchni szyby ponad 0,5m2 renowacja (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1)	m2	158,66
64	KNR 0-19 0929/09	Rekonstrukcja okien istniejących rekonstrukcja (1,3*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,0+0,5*2,0*2+1,15*2,0*2) 3,25+3,5+4,8*4	m2 m2	25,74 25,95
		razem	m2	51,69
65	KNR 2-02 1004/06.1	Okna drewniane i drzwi - ponowny montaż (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,5+3,25*3+4,8*6+7,0+2,55+4,7+9,1) (1,3*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,0+0,5*2,0*2+1,15*2,0*2)	m2 m2	184,61 25,74
		razem	m2	210,35