

## Przedmiar robót

remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Ziarniem zespołów paracowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia". Zakres 1. Rewitalizacja zespołu paracowo-parkowego w Przeworsku. Część 1. Opracowanie

| Nr poz. | Podstawa                         | Opis robót   | Jm             | Ilość                     |
|---------|----------------------------------|--|----------------|---------------------------|
| 1       | 2                                | 3  | 4              | 5                         |
|         |                                  | <b>1. Izolacja fundamentów i piwnic - zewnętrzna</b>   |                |                           |
|         |                                  | <i>Wykop po obwodzie budynku i piwnic 80% prac mechanicznie , 20% (przy ścianach) ręcznie</i>  |                |                           |
| 1       | KNR 2-01 0215/04<br>dopłata 0,8x | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3<br><br>3,0*1,5*135<br>przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53<br>nad stropem piwnic 2,3*79,1 | m3<br>m3<br>m3 | 607,5<br>679,77<br>181,93 |
|         |                                  | razem  | m3             | 1469,2                    |
| 2       | KNR 2-01 0303/02<br>dopłata 0,2x | Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0,5km<br><br>3,0*1,5*135<br>przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53<br>nad stropem piwnic 2,3*79,1    | m3<br>m3<br>m3 | 607,5<br>679,77<br>181,93 |
|         |                                  | razem  | m3             | 1469,2                    |
| 3       | KNR K-09 0101/01                 | Przygotowanie podłóży przez szcztokowanie powierzchni ścian ściany zewnętrzne<br><br>3,0*135<br>przy ścianach piwnic 3,0*75,53<br>nad stropem piwnic 79,1  | m2<br>m2<br>m2 | 405<br>226,59<br>79,1     |
|         |                                  | razem  | m2             | 710,69                    |
| 4       | ZKNR C-1<br>0408/02.1            | Wykonanie ręczne obrzutki na ścianach i stropacho powierzchni w jednym miejscu do 5m pokrywającej 50% powierzchni<br><br>3,0*135<br>przy ścianach piwnic 3,0*75,53<br>nad stropem piwnic 79,1                  | m2<br>m2<br>m2 | 405<br>226,59<br>79,1     |
|         |                                  | razem  | m2             | 710,69                    |
| 5       | ZKNR C-1<br>0308/02              | Wykonanie izolacji pionowej przeciw przesączaniu wody z elastycznej powłoki uszczelniającej<br><br>3,0*135<br>przy ścianach piwnic 3,0*75,53   | m2<br>m2       | 405<br>226,59             |
|         |                                  | razem  | m2             | 631,59                    |
| 6       | ZKNR C-1<br>0308/05              | Wykonanie izolacji poziomej od góry przesączaniu wody z elastycznej powłoki uszczelniającej<br><br>nad stropem piwnic 79,1   | m2             | 79,1                      |
|         |                                  | razem  | m2             | 79,1                      |
| 7       | KNNR-W 3<br>0207/01              | izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni   |                |                           |

## Przedmiar robót

remont parcu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i Okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsiarctwa" - Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku - Część 1. Opracowanie

| Nr poz. | Podstawa                         | Opis robót   | Jm                   | Ilość                               |
|---------|----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 1       | 2                                | 3  | 4                    | 5                                   |
|         |                                  | 3,0*135<br>przy ścianach piwnic 3,0*75,53<br>nad stropem piwnic 79,1   | m2<br>m2<br>m2       | 405<br>226,59<br>79,1               |
|         |                                  | razem  | m2                   | 710,69                              |
| 8       | KNR 2-02<br>1101/07.10           | Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych -żwir<br><br>0,3*135*1,0<br>przy ścianach piwnic 0,3*75,53*1,0  | m3<br>m3             | 40,5<br>22,659                      |
|         |                                  | razem  | m3                   | 63,159                              |
| 9       | KNR 2-01 0230/01<br>dopłata 0,8x | Zасыpanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m<br><br>3,0*1,5*135<br>przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53<br>nad stropem piwnic 2,3*79,1<br>-63,15                              | m3<br>m3<br>m3<br>m3 | 607,5<br>679,77<br>181,93<br>-63,15 |
|         |                                  | razem  | m3                   | 1406,05                             |
| 10      | KNR 2-01 0320/02<br>dopłata 0,2x | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV<br><br>3,0*1,5*135<br>przy ścianach piwnic 6,0*1,5*75,53<br>nad stropem piwnic 2,3*79,1<br>-63,15 | m3<br>m3<br>m3<br>m3 | 607,5<br>679,77<br>181,93<br>-63,15 |
|         |                                  | razem  | m3                   | 1406,05                             |
|         |                                  | <b>2. Dach</b>   |                      |                                     |
|         |                                  | <b>2.1. Dach - termomodernizacja</b>   |                      |                                     |
| 11      | TZKNBK VIIIcz2 1-<br>4/01        | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej z zerwaniem otrzciniowania lub dranic ze ścian i stropów o powierzchni ponad 5m2<br>25,6*11,36*1,1<br>5,9*12,9*1,1   | m2<br>m2             | 319,898<br>83,721                   |
|         |                                  | razem  | m2                   | 403,619                             |
| 12      | KNR 4-04 0403/01                 | Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego w odstępach<br><br>25,6*11,36*1,1<br>5,9*12,9*1,1   | m2<br>m2             | 319,898<br>83,721                   |
|         |                                  | razem  | m2                   | 403,619                             |

## Przedmiar robót

Remont paracu Ludomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" - Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku - Część 1. Opracowanie

| Nr poz. | Podstawa                            | Opis robót  | Jm                | Ilość                        |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1       | 2                                   | 3   | 4                 | 5                            |
| 13      | KNR 9-12 0301/07                    | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w połaci dachu 15cm + folia<br>25,6*11,36*1,1<br>5,9*12,9*1,1 | m2<br>m2<br>razem | 319,898<br>83,721<br>403,619 |
| 14      | KNR 9-12 0301/08                    | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad deskowaniem 5cm<br>25,6*11,36*1,1<br>5,9*12,9*1,1        | m2<br>m2<br>razem | 319,898<br>83,721<br>403,619 |
| 15      | KNR 2-02 0410/01                    | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej<br>25,6*11,36*1,1<br>5,9*12,9*1,1   | m2<br>m2<br>razem | 319,898<br>83,721<br>403,619 |
| 16      | KNR-W 2-02<br>2008/04.2             | Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki)<br>25,6*11,36*1,1<br>5,9*12,9*1,1                                | m2<br>m2<br>razem | 319,898<br>83,721<br>403,619 |
|         |                                     | <b>3. Naprawa stropów i tarasów</b>   |                   |                              |
|         |                                     | <b>3.1. Nowoprojektowany strop</b>  |                   |                              |
| 17      | KNR 4-01 0535/08                    | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>5,9*5,6                                  | m2                | 33,04                        |
| 18      | KNR 4-04 0403/01                    | Rozebranie deskowania<br>5,9*5,6  | m2                | 33,04                        |
| 19      | KNR 4-01 0212/02                    | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - strop<br>5,9*5,6*0,18  | m3                | 5,947                        |
| 20      | KNR 2-02<br>0216/02.2               | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy<br>5,9*5,6*0,18  | m2                | 5,947                        |
| 21      | KNR 2-02<br>0216/05.2 dopłata<br>3x | Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty do 18cm<br>5,9*5,6*0,18                 | m2                | 5,947                        |

## Przedmiar robót

Kierownik paracu Lubomirski w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów paracowo-parkowych Przeworska i Okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" - Zakres 1 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku - Część 1 - Opracowanie

| Nr poz. | Podstawa                        | Opis robót   | Jm  | Ilość |
|---------|---------------------------------|--|-----|-------|
| 1       | 2                               | 3  | 4   | 5     |
| 22      | KNR 2-02<br>1101/02.1           | Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - warstwa wyrównawcza<br><br>5,9*5,6*0,05   | m3  | 1,652 |
| 23      | KNR 2-02w<br>0606/01            | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej<br><br>5,9*5,6  | m2  | 33,04 |
| 24      | KNR 13-12<br>0102/01            | Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych<br><br>50  | szt | 50    |
|         |                                 | razem  | szt | 50    |
| 25      | KNR 2-13 1009/02<br>analogia    | Obsadzenie prętów wkładanych - pręty kotwy M10<br><br>50   | szt | 50    |
| 26      | KNR 2-02<br>0210/06.2           | Belki i podciąg żelbetowy o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z układaniem betonu za pomocą pompy<br><br>0,17*0,2*(5,9+5,9+4,3+4,3)   | m3  | 0,694 |
| 27      | KNR 2-02 0609/03                | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe- szkło piankowe gr 20cm<br><br>5,9*4,3   | m2  | 25,37 |
| 28      | KNR 2-02<br>1101/02.1           | Podkłady betonowy - wylewka B25<br><br>5,9*5,6*0,05  | m3  | 1,652 |
| 29      | KNR 2-02 0290/02                | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli<br><br>380,5/1000   | t   | 0,381 |
| 30      | KNR 2-02w<br>0606/01            | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej<br><br>5,9*5,6  | m2  | 33,04 |
| 31      | KNR 2-02u1 B-<br>0202-002000/02 | Pokrycie dachu blachą ocynkowaną grubości 0,55mm<br><br>5,9*5,6  | m2  | 33,04 |
|         |                                 | <b>4. Elementy ślusarskie</b>  |     |       |
|         |                                 | <b>4.1. Balustrady istniejące</b>  |     |       |
| 32      | KNR 7-12 0113/02                | Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystości<br><br>1,05*13,41          | m2  | 14,08 |
| 33      | KNR 7-12 0101/01                | Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości<br><br>1,05*13,41 | m2  | 14,08 |

## Przedmiar robót

remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" - Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku. Część 1. Opracowanie

| Nr poz.                                     | Podstawa                     | Opis robót   | Jm                   | Ilość                     |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 1   | 2                            | 3  | 4                    | 5                         |
| 34  | KNR 4-01 1301/03             | Wymiana lub uzupełnienie elementów balustrad - założono łączny odcinek 10m<br>2,1  | m                    | 2,1                       |
| 35  | KNR 4-01 1212/04             | Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>1,05*13,41  | m2                   | 14,08                     |
| <b>4.2. Podpory przy tarasach i okapach</b> |                              |  |                      |                           |
| 36  | KNR 7-12 0113/02             | Czyszczenie strumieniowo-ścierne konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystości<br>1,1*4,9   | m2                   | 5,4                       |
| 37  | KNR 7-12 0101/01             | Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości<br>1,1*4,9   | m2                   | 5,4                       |
| 38  | KNR 4-01 1212/04             | Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>1,1*4,9   | m2                   | 5,4                       |
| <b>4.3. Balustrady uzupełnienie</b>         |                              |  |                      |                           |
| 39  | KNR 2-02 1209/01             | Balustrady tarasowe żeliwna<br>1,05*3  | m                    | 3,15                      |
| <b>5. Stolarstwo zewnętrzne</b>             |                              |  |                      |                           |
| 40  | KNR 4-01 0354/10<br>analogia | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż drzwi<br>(7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,5+3,25*3+4,8*6+7,0+2,55+4,7+9,1)<br>(1,3*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,0+0,5*2,0*2+1,15*2,0*2) | m2<br>m2<br>razem m2 | 184,61<br>25,74<br>210,35 |
| 41  | KNNR-W 3<br>1101/01          | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych drewnianych<br>renowacja (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1)  | m2                   | 158,66                    |
| 42  | KNR 19-01<br>1002/08         | Naprawa listew z profilem w ościeżnicach drzwiowych i okiennych<br>renowacja (4+4*6+4*3+4+4+4+4*2+4+4*3+4*2+4*2+4*2+4*2+4+4+4)   | szt                  | 136                       |
| 43  | KNR 19-01<br>1005/04         | Skrócenie lub zwężenie skrzydeł drzwiowych od strony zawiasów - założono<br>20   | szt                  | 20                        |
| 44  | KNR 19-01<br>1005/02         | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych - założono<br>20   | szt                  | 20                        |

## Przedmiar robót

remont paracu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów paracowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wspania" Zakres 1. Rewitalizacja zespołu paracowo-parkowego w Przeworsku Część 1. Opracowanie

| Nr poz. | Podstawa               | Opis robót   | Jm                      | Ilość         |
|---------|------------------------|--|-------------------------|---------------|
| 1       | 2                      | 3  | 4                       | 5             |
| 45      | KNR 19-01<br>1021/01   | Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn<br><br>renowacja<br>(7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1)*2 | m2                      | 317,32        |
| 46      | KNR 19-01<br>1024/01   | Oczyszczenie okuć okiennych i drzwiowych<br><br>(1+1*6+1*3+1+1+1+1+1*2+1+1*3+1*2+1*2+1*2+1+1*3+1*6+1+1+1+1)<br>(1*2+1*2+1+1*2+1*2)   | kpl<br>kpl<br>razem kpl | 40<br>9<br>49 |
| 47      | KNR 19-01<br>1024/01   | Wymiana zasuwnic balkonowej<br><br>10  | szt                     | 10            |
| 48      | KNR 19-01<br>1023/01   | Naprawa miejsc po zdemontowaniu zasuwnic okiennej lub drzwiowej<br><br>10  | szt                     | 10            |
| 48      | KNP 4 1012.6/02        | Wyciecie okpanika<br><br>55  | szt                     | 55            |
| 50      | KNP 4 1012.6/03        | Założenie okapnika blaszanego na nowe miejsce<br><br>55  | szt                     | 55            |
| 51      | KNR 19-01<br>1024/17   | Wymiana zawrotnic okiennych w okuciach okiennych   | kpl                     | 1             |
| 52      | KNP 4 1011.2/01        | Wyjęcie baskwila okiennego (zasuwnic)<br><br>2   | szt                     | 2             |
| 53      | KNP 4 1011.2/02        | Konserwacja i założenie baskwila okiennego (zasuwnic) na dawne miejsce<br><br>2  | szt                     | 2             |
| 54      | TZKNBK V 12-<br>308/01 | Założono - Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,01m2<br><br>500                     | szt                     | 500           |
| 55      | TZKNBK V 12-<br>312/01 | Założono - Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,10m2<br><br>200                     | szt                     | 200           |
| 56      | TZKNBK V 12-<br>315/01 | Założono - Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,20m2<br><br>100                     | szt                     | 100           |
| 57      | TZKNBK V 13-<br>342/01 | Ręczne struganie z wygładzeniem drewna miękkiego o powierzchni w jednym miejscu do 0,15m2<br><br>50  | m2                      | 50            |

## Przedmiar robót

remont paracu Lubomiskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów paracowo-parkowych Przeworska i Okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" - Zakres 1. Rewitalizacja zespołu paracowo-parkowego w Przeworsku - Część 1. Opracowanie

| Nr poz. | Podstawa                | Opis robót  | Jm                   | Ilość                     |
|---------|-------------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 1       | 2                       | 3   | 4                    | 5                         |
| 58      | TZKNC N-K-III<br>4/01.1 | Impregnacja - utwardzenie powierzchni gładkich drewna zniszczonych<br><br>500   | dm2                  | 500                       |
| 59      | TZKNC N-K-III<br>5/01.1 | Dezynfekcja i usunięcie pleśni powierzchni gładkich drewna<br><br>2000  | dm2                  | 2000                      |
| 60      | TZKNC N-K-III<br>6/03.1 | Uzupełnienie ubytków drewna masą trocinową - uzupełnienie, rzeźbienie, szlifowanie powierzchni gładkich drewna o stopniu zniszczenia do 50%<br><br>1000   | dm2                  | 1000                      |
| 61      | TZKNC N-K-III<br>7/04.1 | Kitowanie otworów po owadach powierzchni gładkich drewna o stopniu zniszczenia do 75%<br><br>1000   | dm2                  | 1000                      |
| 62      | KNR 4-01<br>1209/06.1   | Malowanie dwukrotne farbą renowacyjną stolarki okiennej i drzwiowej + impregnacja<br><br>renowacja (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1)  | m2                   | 158,66                    |
| 63      | KNNR-W 3<br>1105/02     | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych, zdejmowanych, na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3mm, o powierzchni szyby ponad 0,5m2<br><br>renowacja (7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,25*2+4,8*2+7,0+2,55+4,7+9,1) | m2                   | 158,66                    |
| 64      | KNR 0-19 0929/09        | Rekonstrukcja okien istniejących<br><br>rekonstrukcja (1,3*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,0+0,5*2,0*2+1,15*2,0*2)<br>3,25+3,5+4,8*4  | m2<br>m2<br>razem m2 | 25,74<br>25,95<br>51,69   |
| 65      | KNR 2-02<br>1004/06.1   | Okna drewniane i drzwi - ponowny montaż<br><br>(7,0+4,37*6+3,0*3+17,6+7,6+9,0+5,15+3,15*2+3,14+3,3*3+3,2*2+3,15*2+2,8*2+3,5+3,25*3+4,8*6+7,0+2,55+4,7+9,1)<br>(1,3*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,0+0,5*2,0*2+1,15*2,0*2)  | m2<br>m2<br>razem m2 | 184,61<br>25,74<br>210,35 |
| 66      | TZKNC N-K-III<br>6/02.2 | Uzupełnienie ubytków drewna masą trocinową - uzupełnienie, rzeźbienie, szlifowanie powierzchni lekko rzeźbionych drewna o stopniu zniszczenia do 25% - założono 5% powierzchni<br>4,2*6,7*100*5%  | dm2                  | 140,7                     |
| 67      | TZKNC N-K-III<br>7/03.2 | Kitowanie otworów po owadach powierzchni lekko rzeźbionych drewna o stopniu zniszczenia do 50% - założono 2% powierzchni<br>4,2*6,7*100*2%  | dm2                  | 56,28                     |
| 68      | TZKNC N-K-III<br>5/10.2 | Dezynfekcja i usunięcie pleśni powierzchni lekko rzeźbionych drewna zniszczonych przez szkodniki drewna o stopniu zniszczenia powyżej - założono 2% powierzchni<br>4,2*6,7*100*2%   | dm2                  | 56,28                     |

## Przedmiar robót

Remont pałacu Lubomirskich w ramach zadania opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia pn. "Szlakiem zespołów pałacowo-parkowych Przeworska i okolic w ramach projektu "Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia" Zakres 1. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Przeworsku - Część 1. Opracowanie

| Nr poz. | Podstawa                | Opis robót  | Jm  | Ilość |
|---------|-------------------------|---|-----|-------|
| 1       | 2                       | 3   | 4   | 5     |
| 69      | TZKNC N-K-III<br>6/01.2 | Uzupełnienie ubytków drewna masą trocinową - uzupełnienie, rzeźbienie, szlifowanie powierzchni lekko rzeźbionych drewna założono 5%<br>4,2*6,7*100*5% | dm2 | 140,7 |
| 70      | TZKNC N-K-III<br>9/01.3 | Woskowanie oraz inne zabezpieczenie powierzchni lekko rzeźbionej drewna<br>4,2*6,7*100*5%   | dm2 | 140,7 |
| 71      | KNR 19-01<br>0629/03    | Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych powierzchni ponad 5,0m2<br>4,2*6,7  | m2  | 28,14 |
| 72      | KNR 19-01<br>0634/04    | Odgrzybianie dwukrotne powierzchni do 25m2 belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi<br>4,2*6,7                                     | m2  | 28,14 |
| 73      | KNR 4-01 0631/01        | Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - warstwa zabezpieczająca<br>4,2*6,7  | m2  | 28,14 |