

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja i konserwacja polichromii w Sali Mieszkańskiej w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku					
1	TZKNC N-K/ I t.01-d.21 (analogia)	Badania konserwatorskie	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kalkulacja indywidualna	Rusztowania wewnętrzne	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 19-01 0701-09	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. do 5 m ²	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
4	TZKNC N-K/ I t.05-c.05 (analogia)	Odsalanie murów	m ²		
	18		m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 19-01 0707-02 (analogia)	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych o pow. do 5 m ² (wykonanie tynków szerokooporowych)	m ²		
	18		m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
6	TZKNC N-K/ I t.02-d.06	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - usuwanie tynku cienkiego z oryginalnej polichromii z malowidła na tynku - obiekt średnio trudny	m ²		
	68.35		m ²	68.350	
				RAZEM	68.350
7	TZKNC N-K/ I t.03-d.07	Chemiczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków rozpuszczających lub naturalizujących - malowidło na tynku - obiekt średnio trudny	m ²		
	68.35		m ²	68.350	
				RAZEM	68.350
8	TZKNC N-K/ I t.05-c.02	Usuwanie wykwitów, zabielen i pleśni z malowidła na tynku - obiekt średnio trudny	m ²		
	68.35		m ²	68.350	
				RAZEM	68.350
9	TZKNC N-K/ I t.08-e.18	Zastrzyki w tynku rozwarstwionym ze środków chemicznych - obiekt średnio trudny	m ²		
	34		m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
10	TZKNC N-K/ I t.08-e.06	Utrwalanie (impregnacja) zmurzałej zaprawy przez nasączenie środkami chemicznymi - obiekt średnio trudny	m ²		
	34		m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
11	TZKNC N-K/ I t.07-e.02	Zakładanie kitów wapienno-piaskowych, gipsowych, klejowych, z masy specjalnej lub trocinowo-klejowych na podłożu wapiennym i gipsowo-wapiennym - obiekt średnio trudny (przyjęto 60%)	m ²		
	68.35*0.6		m ²	41.010	
				RAZEM	41.010
12	TZKNC N-K/ I t.14-d.02	Rekonstrukcja (scalanie kolorystyczne) polichromii uzupełniająca - na tynku wapienno-piaskowym - obiekt średnio trudny	m ²		
	68.35		m ²	68.350	
				RAZEM	68.350
13	TZKNC N-K/ I t.19-d.04 (analogia)	Zabezpieczenie powierzchni polichromowanych	m ²		
	68.35		m ²	68.350	
				RAZEM	68.350
14	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

27.02.2018

PAWEŁ MIELNICZUK

uprawniony do projektowania, kierowania,
kontrolowania i nadzorowania w specjalności
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr UAN/II/7342/63/94 oraz konstrukcyjno
inżynierskiej Nr 33/78