

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont konserwatorski elewacji Pałacu Lubomirskich w Przeworsku ETAP I</b>					
<b>1 RUSZTOWANIA</b>					
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1603-01	8.15*(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45*4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3	m <sup>2</sup>	1259.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1259.420</b>
2	Kalkulacja indywidualna	Koszt pracy rusztowań	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1663-04	8.15*(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45*4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3	m <sup>2</sup>	1259.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1259.420</b>
<b>2 GZYMS I PODCIENIE (SZTUKATERIA) - NAPRAWA I RENOWACJA</b>					
4	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> = 1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-05	1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
5	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0639-05	1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
6	KNR 9-13	Przygotowanie podłoża - zmycie podłoża myjką ciśnieniową	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
7	KNR 19-01	Odrzyszczenie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0643-05	1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
8	ZKNR C-2 1	Naprawa powierzchni ściany z cegły filarów, pilastrów, gzymsów, attyki przy renowacji starego budownictwa - założono 10 %	m <sup>2</sup>		
d.2	0418-03	1.0*(42.6+4.5)*10%	m <sup>2</sup>	4.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.710</b>
9	TZKNC N-K/VI 3/4-a	Uzupełnienie ubytków rzeźby o głębokości do 5 mm o stopniu trudności bardzo trudnym	dm <sup>2</sup>		
d.2		20	dm <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10	TZKNCBK XV	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-01 (analogia)	1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
11	KNR 19-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne na ścianach ceglanych o pow. 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu (tynki WTA)	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-01	1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
12	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych szlachetnych gładzonych na ścianach płaskich (warstwa wykończeniowa)	m <sup>2</sup>		
d.2	0816-01	1.0*(42.6+4.5)	m <sup>2</sup>	47.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.100</b>
<b>3 RENOWACJA KASETONÓW I FRYZU</b>					
13	TZKNC N-K/ I t.02-d.02	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - usuwanie tynku grubego jedno lub wielowarstwowego z malowidła na tynku - obiekt średnio trudny (założono 30% powierzchni)	dm <sup>2</sup>		
d.3		0.5*33*100*30%	dm <sup>2</sup>	495.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>495.000</b>
14	TZKNC N-K/ I t.02-d.10	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - usuwanie pobiał z malowidła na tynku - obiekt średnio trudny (założono 30% powierzchni)	dm <sup>2</sup>		
d.3		0.5*33*100*30%	dm <sup>2</sup>	495.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>495.000</b>
15	TZKNCBK VIII	Uzupełnienie tynków (założono 30% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.3	02-39	0.5*33*30%	m <sup>2</sup>	4.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.950</b>
16	TZKNC N-K/ I t.02-d.14	Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - doczyszczenie malowidła na tynku po usunięciu tynków lub przemalowań - obiekt średnio trudny (założono 30% powierzchni)	dm <sup>2</sup>		
d.3		0.5*33*100*30%	dm <sup>2</sup>	495.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>495.000</b>
17	TZKNC N-K/ I t.09-d.02	Utrwalanie tuszczącej się farby (odpryski) z nasączeniem i prasowaniem - obiekt średnio trudny	m <sup>2</sup>		
d.3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5*33	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
18	TZKNC N-K/ d.3 I t.14-e.02	Rekonstrukcja polichromii motywów ornamentalnych - na tynku wapienno-piaskowym - obiekt średnio trudny (założono 5% powierzchni) 0.5*33*100*5%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
19	TZKNC N-K/ d.3 III t.05-c.02	Dezynfekcja i usunięcie pleśni - powierzchnia lekko rzeźbiona zniszczona przez owady do 50 % 2.72*0.1*33*100	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	897.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>897.600</b>
20	TZKNC N-K/ d.3 III t.06-b.02	Uzupełnienie ubytków drewna do 25 % - powierzchnia lekko rzeźbiona (założono 20% powierzchni) 2.72*0.1*33*100*20%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	179.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.520</b>
21	TZKNC N-K/ d.3 III t.07-c.03	Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 50 % - powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią (założono 10% powierzchni) 2.72*0.1*33*100*10%	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	89.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.760</b>
22	TZKNC N-K/ d.3 III t.09-03	Woskowanie drewna lub inne zabezpieczenie powierzchni lekko rzeźbionej 2.72*0.1*33*100	dm <sup>2</sup>		
			dm <sup>2</sup>	897.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>897.600</b>
<b>4 PODPORY PRZY OKAPACH</b>					
23	KNR 7-12 d.4 0113-02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.1*14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
24	KNR 7-12 d.4 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.1*14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
25	KNR 4-01 d.4 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.1*14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>
<b>5 DACH - REMONT POKRYCIA</b>					
26	KNR 4-01 d.5 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 432/cos(21)*20%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	92.547	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.547</b>
27	KNR 4-01 d.5 0535-02	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.25*91.78+0.5*(16.6+10.2)+0.25*15.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.170</b>
28	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 91+5.18	m		
			m	96.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.180</b>
29	KNR 2-02 d.5 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej 91+5.18	m		
			m	96.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.180</b>
30	KNR 2-02 d.5 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0.25*91.78+0.5*(16.6+10.2)+0.25*15.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.170</b>
31	KNR 4-01 d.5 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotylnokowanych 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.770</b>
32	KNR 0-21 d.5 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.770</b>
33	KNR-W 4-01 d.5 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.770</b>
34	KNR 2-02 u1 d.5 000300-03	Lakierowanie boazerii, analogia: bodbitka 0.4*79.5+11.6*0.4/cos(21)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.770</b>